

Số: 2460/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 06 tháng 12 năm 2012

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung  
và thoát nước khu tái định cư 10ha dự án thủy lợi Phước Hòa**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1453/TTr-SKHĐT ngày 22/10/2012,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung và thoát nước khu tái định cư 10ha dự án thủy lợi Phước Hòa, nội dung cụ thể như sau:

**1. Tên công trình:** Cấp nước sinh hoạt tập trung và thoát nước khu tái định cư 10ha dự án thủy lợi Phước Hòa.

**2. Chủ đầu tư:** Sở Nông nghiệp và PTNT.

**3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo KTKT:** Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Kiến Trúc Việt.

**4. Chủ nhiệm lập báo cáo KTKT:** KS. Tạ Tuấn Khanh.

**5. Mục tiêu đầu tư:** Đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung và thoát nước khu tái định cư 10ha dự án thủy lợi Phước Hòa nhằm:

- Cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho khoảng 1.100 người dân khu vực khu tái định cư 10 ha do bị thu hồi đất để xây dựng dự án thủy lợi Phước Hòa nhằm cải thiện môi trường sống và tình trạng sức khỏe cho nhân dân, giúp nhân dân an tâm sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần, đồng thời tạo tập quán sử dụng nước sạch, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên nước.

- Giải quyết việc tiêu thoát nước mặt về mùa mưa lũ của khu tái định cư 10ha và khu vực lân cận.

**6. Nội dung, quy mô đầu tư, công suất thiết kế:** Gồm các hạng mục chủ yếu như sau:

6.1. Công trình cấp nước:

a) Giếng khoan: Xây dựng 3 giếng khoan.

b) Nhà điều hành: Nhà có diện tích 46,2m<sup>2</sup>; kết cấu: Móng, cột, dầm giằng bằng BTCT; hoàn thiện: Mái lợp tôn sóng vuông mạ màu, tường sơn nước, trần tôn lạnh, nền lát gạch ceramic.

c) Cổng tường rào: Tổng chiều dài 107m, cao 2m. Trong đó tường xây gạch dài 53,5m; cổng tường xây gạch kết hợp khung sắt hộp dài 53,5m, móng xây đá chẻ, tường xây gạch ống kết hợp khung thép hộp, đỉnh tường có gắn chông sắt.

d) Bể chứa: Bằng BTCT, dung tích 38,4m<sup>3</sup>, bể chứa đặt nửa chìm nửa nổi.

e) Máy bơm:

- Bơm cấp 1: Sử dụng 03 bơm chìm có các thông số kỹ thuật: Q=7,5m<sup>3</sup>/h, H=60m, bơm nước từ các giếng khoan đến hệ thống xử lý vào bể nước sạch.

- Bơm cấp 2: Sử dụng 03 bơm chìm có các thông số kỹ thuật: Q=12,5m<sup>3</sup>/h, H=20m, bơm nước từ bể nước sạch lên đài nước.

f) Đài nước: Chân đài bằng thép được mạ kẽm chống gỉ, cao 11m, bồn chứa inox dung tích 20m<sup>3</sup>.

g) Cụm xử lý: Gồm bồn trộn khí, bồn trộn lọc áp lực bằng inox, kích thước 0,8m x 2,3m và phụ kiện.

h) Tuyến ống nước thô, tổng chiều dài là 485,68m, chiều dài các tuyến gồm:

- Tuyến ống uPVC có đường kính  $\Phi 100\text{mm}$  dài 245,41m.
- Tuyến ống uPVC có đường kính  $\Phi 80\text{mm}$  dài 240,27m.

i) Tuyến ống phân phối: Tuyến ống nước sạch được lắp đặt dọc theo 2 bên hành lang kỹ thuật của đường quy hoạch. Tổng chiều dài là 3.390,82m, chiều dài các tuyến gồm:

- Các tuyến ống uPVC có đường kính  $\Phi 100\text{mm}$  dài 2.935,13m.
- Tuyến ống uPVC có đường kính  $\Phi 55\text{mm}$  dài 455,69m.

6.2. Công trình thoát nước: Thoát nước bằng kênh BTCT kích thước 0,8mx0,8m, tổng chiều dài kênh 240m.

6.3. Công suất thiết kế:

- Công trình cấp nước: Công suất cấp nước  $210\text{m}^3$  /ngày đêm.
- Công trình thoát nước: Thoát nước với lưu lượng  $Q = 0,428\text{m}^3/\text{s}$ .

7. Địa điểm xây dựng: Khu tái định cư 10ha tại xã Nha Bích, huyện Chơn Thành.

8. Diện tích sử dụng đất: Trạm xử lý tuyến đường ống và kênh thoát nước chiếm khoảng  $4.820\text{m}^2$ .

9. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), cấp IV.

10. Phương án xây dựng: Xây dựng mới.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Công trình xây dựng trong khu quy hoạch điểm dân cư nông thôn, khu đất đã được giải tỏa đền bù ở dự án trước nên trong Báo cáo KTKT này không tính đến chi phí giải tỏa đền bù, tái định cư.

**12. Tổng mức đầu tư 7.467.574.000 đồng**

**Trong đó:**

- |                                   |               |      |
|-----------------------------------|---------------|------|
| - Chi phí xây dựng:               | 5.034.605.349 | đồng |
| - Chi phí thiết bị:               | 847.679.800   | đồng |
| - Chi phí quản lý dự án:          | 111.414.266   | đồng |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 638.996.081   | đồng |
| - Chi phí khác:                   | 156.008.801   | đồng |
| - Chi phí dự phòng:               | 678.869.703   | đồng |



**13. Nguồn vốn đầu tư:** Vốn bồi thường và tái định cư dự án thủy lợi Phước Hòa.

**14. Hình thức quản lý dự án:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

**15. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2012 - 2013.

**16. Kế hoạch đấu thầu:** Bảng kế hoạch đấu thầu kèm theo.

**Điều 2.** Sở Nông nghiệp và PTNT là chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành, tổ chức thực hiện tốt dự án theo các nội dung được phê duyệt tại Điều 1.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành, chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH;
- Lưu: VT (Nghĩa: 28.11).Gr

KỶ CHỨC TỊCH THỦ  
PHÓ CHỦ TỊCH  
  
Nguyễn Văn Lợi

## KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU BÁO CÁO KTKT

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung và thoát nước khu tái định cư 10ha dự án thủy lợi Phước Hòa.

(Kèm theo Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Xây lắp</b>		Vốn bồi thường và tái định cư dự án thủy lợi Phước Hòa					
1	Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cấp nước sinh hoạt tập trung và thoát nước khu tái định cư 10ha dự án thủy lợi Phước Hòa (bao gồm cả vận hành chạy thử).	5.920.588.149		Đầu thầu rộng rãi	Đấu thầu 1 túi hồ sơ	Năm 2012	Theo đơn giá cố định	180 ngày
<b>II</b>	<b>Mua sắm hàng hoá</b>							
1	Bảo hiểm công trình	19.705.655		Chỉ định thầu		Năm 2012	Trọn gói	Theo thời gian thi công
<b>III</b>	<b>Dịch vụ tư vấn</b>							
1	Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	16.907.054		Chỉ định thầu		Năm 2012	Trọn gói	30 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	106.450.932		Chỉ định thầu		Năm 2012	Trọn gói	Theo thời gian thi công
3	Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn chất lượng công trình xây dựng	37.257.826	Chỉ định thầu		Năm 2012	Theo đơn giá cố định	Theo thời gian thi công	
4	Kiểm toán công trình	35.314.342	Chỉ định thầu		Năm 2013	Trọn gói	30 ngày	

